ПРОИЗВОДСТВО БЫТОВОК и ЗАГОРОДНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
Санкт-Петербург, ул.Софийская, д.63

БЫТОВКА ДАЧНАЯ
поставляются как в собранном виде, так и со сборкой на месте

Каркас бытовки	*брусок сечением 50х40мм, установлен на полозьях из бруса 150х100.*
Отделка	*стены снаружи и внутри обшиты сухой хвойной вагонкой.*
Полы	*трехслойные: доска обрезная, утеплитель, шпунтованная доска 20мм.*
Утеплитель	*минеральная вата «Knauf» толщиной 50мм (пол, потолок, стены).*
Двери	*оргалитовые ДГ-19-7 с ручками и фурнитурой.*
Оконные блоки	*двухстворчатые деревянные (0,8х0,8) с фурнитурой и остеклением.*
Кровля	*многослойная: утеплитель, доска обрезная, оцинкованный лист.*
Перегородки	*каркасные, обшитые хвойной вагонкой.*
Потолки	высота *2,1м.*

КОМПЛЕКТАЦИЯ БЫТОВОК

«Хоз-Блок» - *снаружи короткая вагонка, внутри - ДВП, без тамбура, без утепления, кровля – оцинкованный лист, пол из доски 40х100, одна форточка*
«Рабочая» - *снаружи короткая или длинная вагонка сорт (С или В) что есть в наличии, внутри - ДВП, утепление 50мм, кровля – оцинкованный лист, половая доска*
«Стандартная» *- снаружи и внутри длинная 1,5-3м вагонка «В», утепление 50мм, крыша – оцинковка, половая доска, одинарное остекление, высота потолков 2,1м*
«Улучшенная» *- снаружи и внутри длинная 1,5-3м вагонка «В», утепление 50мм высота потолков 2,2м, двойное остекление, врезной замок, оцинк. гвозди, покраска снаружи антисептиком «Биотекс»*

Цены на бытовки

Размер	Хоз-Блок	Рабочая		Стандарт		Улучшенная	
Крыша	односкатная	односкатная		односкатная	двухскатная	односкатная	двухскатная
2,3х3,0	50 000	58 000	х	83 000	86 000	95 000	98 000
2,3х4,0	58 000	69 000	х	97 000	100 000	110 000	114 000
2,3х5,0	66 000	79 000	х	108 000	112 000	121 000	125 000
2,3х5,9	74 000	87 000	х	120 000	124 000	136 000	141000
2,3х7,0		102 000	х	147 000	153 000	163 000	168 000
3,0х6,0				180 000$^{0.3м}$	193 000^{1м}	200 000$^{0.3м}$	212 000^{1м}
Сборка бытовки 2,3х5,9 на участке заказчика + 15000 руб. (с блоками)							
Доставка с выгрузкой манипулятором до 50км = 11000руб, свыше - 50км +150руб/км							

Каркасный Дом 6х4,5 за 265 000 руб.
(НА ФУНДАМЕНТНЫХ БЛОКАХ) + сборка 30000 руб.



Размер	Стандартный дом		Улучшенный дом	
	двухскатная 0.3м	двухскатная 1,5м	двухскатная 0,3м	двухскатная 1,5м
4,5х6,0	265 000	285 000	290 000	310 000

+30000 сборка на участке

г. Санкт-Петербург, ул. Софийская, д.63
т. 715-6087, ф. 329-9375

интернет: promtorg.org, почта : 7156087@bk.ru